

WESSLING AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss BE
Seeländische Wasserversorgung
Gemeindeverband SWG
Herr Roman Wiget
Hauptstrasse 12
3252 Worben

Auftrag Nr.: ULS-02899-18
Ansprechpartner: A. Lehmann
Durchwahl: +41 32 387 67 54
E-Mail: Adrian.Lehmann@wessling.ch

Lyss, den 08.06.2018

Prüfbericht ULS18-003368-1

Wasserproben Vertragsgemeinde der SWG Verbandsgemeinde: Dotzigen



ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Dieser Prüfbericht darf ohne die Genehmigung der WESSLING AG nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025).

Prüfbericht ULS18-003368-1
Lyss, den 08.06.2018

Übersicht			
Probe Nr.	18-087701-01	18-087701-02	18-087701-03
Eingangsdatum	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018
Bezeichnung	Nr. 131.02 PW Riedmatt	Nr. 150.80 Quelle Hintertal	Nr. 120.05 Reservoir Dotzigenberg
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018
Zeit	09:45	08:45	08:30
Probenahme durch	SWG	SWG	SWG
Entnahmetemperatur	11.3 °C	11.9 °C	13.4 °C
Eingangstemperatur	21.9 °C	21.3 °C	20.6 °C
Untersuchungsbeginn	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018
Untersuchungsende	08.06.2018	08.06.2018	08.06.2018

Mikrobiologische Untersuchung

Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	100 (HW)	2	100 (HW)	4	300 (HW)
Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Bewertung (Mikrobiologie):	Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
-----------------------------------	---	---	---

Prüfbericht ULS18-003368-1
Lyss, den 08.06.2018

Methoden

Parameter	Norm	Ausführendes Labor
Aerobe Keimzahl	DIN EN ISO 4833-1 (2013-12); ASU L 00.00-88/1 (2014-05) ^A	Laboratorien Lyss CH (CH)
Enterokokken in Wasser	SLMB E.5 ^A	Laboratorien Lyss CH (CH)
Coliforme Keime, Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1 (2017-09) ^A	Laboratorien Lyss CH (CH)

HW = Höchstwert
TS = Trockensubstanz
TW = Toleranzwert
GW = Grenzwert
RW = Richtwert
RHM = Rückstandshöchstmenge
KBE = Koloniebildende Einheit
nn = nicht nachweisbar
G = geschätzter Wert
SK = Schwärmkolonien, Auszählung ungenau
OS = Originalsubstanz
LOQ = Limit of quantification
k.A. = keine Angabe

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne nähere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfügung.

Heinrich Kalt
Geschäftsführer, Dr. rer. nat